

York Interceptor				
18-Inch DIP Gravity Sewer	5982	LF	$ 169	$ 1,010,958
15-Inch DIP Gravity Sewer	1083	LF	$ 152	$ 164,616
Manhole (0 - 5 ft deep)	3	Ea	$ 3,500	$ 10,500
Manhole (5 - 10 ft deep)	6	Ea	$ 4,500	$ 27,000
Manhole (10 - 20 ft deep)	14	Ea	$ 5,500	$ 77,000
Manhole (>20 deep)	2	Ea	$ 6,500	$ 13,000
Permanent Easement (10 feet wide)	1.62	Ac	$35,000	$ 56,767
Clearing and Grubbing (10 feet wide)	1.62	Ac	$ 5,000	$ 8,110
Seeding and Landscaping (10 feet wide)	1.62	Ac	$ 3,000	$ 4,866
Soil and Erosion Control	7065	LF	$ 5	$ 35,325
Construction Cost				$ 1,408,141
Contigency (25%)				$ 352,035
Legal/Engineering /Administration (10%)				$ 176,018
Total				$ 1,936,000

Figure 7-9: York Interceptor